

Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben:	Neubau Grundschule Großröhrsdorf OT Bretnig Adolf-Zschiedrich-Straße 10A 01900 Großröhrsdorf
Projektnummer:	A16072
Vergabenummer:	
Fachlos:	14 Los 14 - Malerarbeiten
Auftraggeber:	Stadt Großröhrsdorf Bauamt Adolphstraße 18 01900 Großröhrsdorf
Datum:	16.04.2018
Seitenzahl o. Anlage(n):	Seiten: 12

Inhaltsverzeichnis

14	LV	Los 14 - Malerarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Baustelleneinrichtung, Vorbereitende Arbeiten	4
02	Titel	Innenflächen Wände/ Decke	5
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	12

Leistungsverzeichnis

14 LV Los 14 - Malerarbeiten

Technische Beschreibung:

Technische Beschreibung:

Vorschriften

Ausführung der Leistungen nach:

- der Technischen Baubeschreibung,
- geltendem Baurecht und den örtlichen behördlichen Vorschriften, Satzungen und Auflagen,
- die entspr. VDI-Richtlinien, inkl. TÜV und Versorgungsunternehmen
- den allgemeinen Anforderungen und Bedingungen des Gesamt-LV,
- den Auflagen in der Baugenehmigung,
- den Ausführungsplänen des Architekten,
- dem Sicherheitsplan des SiGeKo,
- den Nachweisen gem. der EnEV

Grundlage und Bestandteil der nachfolgend angebotenen Leistungen bilden die Bedingungen der VOB, Teil A, B und C in der jeweils gültigen Form zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.

Zusätzliche im Leistungsverzeichnis nicht erfasste Arbeiten, sowie Tagelohnarbeiten sind nur nach vorheriger Genehmigung durch den Bauherrn oder Architekten auszuführen. Führt der Auftragnehmer die Arbeiten ohne vorherige Abstimmung und Genehmigung aus, erfolgt hierfür keine Vergütung.

Der Ausführung der Arbeiten sind u. A. die folgenden Vorschriften zugrunde zu legen:

- alle einschlägigen DIN-/EN-Normen und Vorschriften in der jeweiligen letztgültigen Fassung, insbesondere:

DIN 18 350	Putz- und Stuckarbeiten
DIN 18 363	Maler- und Lackierarbeiten
DIN 18 364	Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten
DIN 18 451	Gerüstbauarbeiten
DIN 55 945	Fachausdrücke und Definitionen für Beschichtungsstoffe (im Zweifel gilt DIN EN 971-1)
DIN 6164	DIN-Farbkarte bzw. RAL-Farbkarte
DIN 6173	Farbarmusterungen
DIN 8201	Feste Strahlmittel
DIN 50902	Schichten für den Korrosionsschutz von Metallen
DIN 53 153	Prüfung von Anstrichstoffen und ähnlichen Beschichtungsstoffen, Bestimmung des Kreidegrades von Anstrichen und ähnlichen Beschichtungsstoffen
DIN 53 221	Prüfung von Anstrichstoffen und ähnlichen Beschichtungsstoffen; Prüfung von Anstrichen auf Überlackierbarkeit
DIN 53 236	Prüfung von Farbmitteln, Mess- und Auswertebedingungen zur Bestimmung von Farbunterschieden bei Anstrichen, ähnlichen Beschichtungen und Kunststoffen

Leistungsverzeichnis

14 LV Los 14 - Malerarbeiten

Technische Beschreibung:

DIN V 18 550 Putz- und Putzsysteme - Ausführung
DIN EN 13 300 Wasserhaltige Beschichtungsstoffe für
Wände und Decken im Innenbereich
DIN EN 971 Lacke und Anstrichstoffe
DIN EN 971-1 Fachausdrücke und Definitionen für
Beschichtungsstoffe

- Werkvorschriften der Material- und Zulieferanten
- Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsmerkmale der
Berufsgenossenschaft
- Technische Merkblätter des Bundesausschusses Farbe und
Sachwertschutz (BFS), Frankfurt/M., mit allen darin genannten
Normen in der jeweils gültigen Fassung.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Vorleistungen anderer
Unternehmer, die sein Gewerk tangieren, auf Eignung zu
überprüfen. Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung umgehend zu
informieren, andernfalls übernimmt er die Haftung für hierdurch
evtl. entstehende Schäden.
Untergründe müssen sauber, fest, haftfähig und frei von losen
Teilen und trennenden Substanzen sein.

01 Titel Baustelleneinrichtung, Vorbereitende Arbeiten

01.1 Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Erfüllung der Bauleistungen erforderlich sind,
auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der
Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig
aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.

Unterkünfte, Lagerschuppen und dergleichen, soweit
erforderlich antransportieren, aufbauen und einrichten.

Inkl. der vollständigen Beräumung der vorgenannten
Baustelleneinrichtung nach Fertigstellung der Leistung.

1 Psch

GP

01.2 Boden abdecken, Filzpappe

Böden mit Filzpappe gegen Verschmutzung während der
Malerarbeiten abdecken.

Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten einkalkulieren. In
dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die
Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung
einzuordnen ist.

1.100 m²

EP.....

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

14	LV	Los 14 - Malerarbeiten
01	Titel	Baustelleneinrichtung, Vorbereitende Arbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.3 Bauteile schützen

als besondere Maßnahmen zum Schutz von nicht zu streichenden Bauteilen gemäß VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 4.2.11 mit Folie, Malervlies, nach den Arbeiten beräumen

500 m² EP..... GP

01.4 Untergrund vorbereiten, reinigen

Untergrund als Vorbereitung für die Malerarbeiten von groben Verschmutzungen befreien.
Bauteil : Wände , Decken
Untergrund: Putzflächen, Gipsbauplatten

100 m² EP..... GP

01.5 Untergrund vorbereiten, Sinterschicht

Untergrund als Vorbereitung für die Malerarbeiten von Sinterschichten befreien.
Bauteil : Wände
Untergrund: Putz P II

2.400 m² EP..... GP

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, Vorbereitende Arbeiten, Netto:

02 Titel Innenflächen Wände/ Decke

02.1 Putz ausbessern, Teilfläche

Putzflächen in Kleinflächen zur Aufnahme einer Beschichtung ausbessern. Größe der Fläche max. 0,5 m²
Das Angleichen der Oberfläche ist mit einzukalkulieren.
Bauteil : Wände

Putz : P II

Ausführung nur nach Festlegung durch Bauleitung.

10 m² EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

14 LV Los 14 - Malerarbeiten
02 Titel Innenflächen Wände/ Decke

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.2	Risse starr, schließen, Putzoberfläche Risse, ohne Rissbreitenänderung, in Putzoberflächen v-förmig öffnen und mit Spachtelmasse schließen. Oberfläche an den vorhandenen Putz anpassen. Bauteil : Wände Putz : PII Ausführung nur in Abstimmung mit der Bauleitung	20 m	EP.....	GP
02.3	Grundierung, min. Untergrund Grundierung zur Verbesserung der Haftung von Beschichtungssystemen auf mineralischem Untergrund. Untergrund : Putz PII Zustand : Neuputz Bauteil : Wände Angeb. Fabrikat :	2.400 m²	EP.....	GP
02.4	Grundierung Decken Grundierung zur Verbesserung der Haftung von Beschichtungssystemen auf mineralischem Untergrund. Untergrund : GK-, GK- Akustikplatten Zustand : neu Bauteil : Wände Angeb. Fabrikat :	1.100 m²	EP.....	GP
02.5	Fläche überspannen, Malergewebe Überspannen von Flächen, sowie Kanten, Ecken etc., mit Gewebe, Gewebeart, fein, Anstrichvlies Bauteil : Wände Angeb. Fabrikat :	2.400 m²	EP.....	GP
02.6	Wand-Grundanstrich, Silikatdispersionsfarbe, herstellen Erstbeschichtung von Putzflächen im Innenbereich, deckend, mit Silikat-Dispersion für Innen nach DIN EN 13300 mit max. 10 % Wasser verdünnt streichen oder rollen. Bauteil : Wände Untergrund : Kalk-Zementputz			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

14 **LV** **Los 14 - Malerarbeiten**
02 Titel Innenflächen Wände/ Decke

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Glanzgrad : stumpfmatt
Nassabrieb : Klasse 2
Deckvermögen : Klasse 1
Farbe : leicht getönt nach Wahl AG
Angeb. Fabrikat :

2.400 qm EP..... GP

02.7 Wand-Deckanstrich, Silikatdispersionsfarbe, "hell getönt" herstellen

Wand- Deckanstrich
auf vorschriebenen Grundanstrich
Silikatdispersionsfarbe für Innen nach DIN EN 13300,
Scheuerbeständig, Nassabriebklasse 2
unverdünnt, deckend, streichen oder rollen,
einschl. scharfkantigem Beschneiden
zu anders getönten Flächen.

Bauteil: Wände, Oberfläche Putz P II

2.400 qm EP..... GP

02.8 Decken-Grundanstrich, Silikatdispersionsfarbe, herstellen

Erstbeschichtung von Deckenflächen im Innenbereich,
deckend, mit Silikat-Dispersion für Innen nach DIN EN 13300
mit max. 10 % Wasser verdünnt streichen oder rollen.
Scheuerbeständig, Nassabriebklasse 2
unverdünnt, deckend, streichen oder rollen,
einschl. scharfkantigem Beschneiden
zu andersfarbig getönten Flächen.
Bauteil :Decke aus GK-Platten und GK-Lochplatten
Fabrikat:

1.100 qm EP..... GP

02.9 Decken-Deckanstrich, Silikatdispersionsfarbe, "hell getönt" herstellen

auf vorschriebenen Grundanstrich
Silikatdispersionsfarbe für Innen nach DIN EN 13300,
Scheuerbeständig, Nassabriebklasse 2
unverdünnt, deckend, streichen oder rollen,
einschl. scharfkantigem Beschneiden
zu andersfarbig getönten Flächen.

Bauteil: Decke aus GK-Platten und GK-Lochplatten

1.100 qm EP..... GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

14 **LV** **Los 14 - Malerarbeiten**
02 Titel Innenflächen Wände/ Decke

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.10	Beschichtung, Leibung, inn., Silikat-Disp. Erstbeschichtung auf Leibungsflächen im Innenbereich, deckend, mit Silikat-Dispersionsfarbe. Ausführung wie Flächenbeschichtung. Breite : bis 30 cm Untergrund : Putz Angeb. Fabrikat :	300 m	EP.....	GP
02.11	Deckbeschichtung auf Leibungsflächen im Innenbereich, Deckbeschichtung auf Leibungsflächen im Innenbereich, deckend, mit Silikat-Dispersionsfarbe. Ausführung wie Flächenbeschichtung. Breite : bis 30cm Untergrund : Putz Angeb. Fabrikat :	300	EP.....	GP
02.12	Beschichtung, Gipsplatten, innen, Silikat- Dispersion Erstbeschichtung von Gipsplattenflächen im Innenbereich, Silikatdispersionsfarbe für Innen nach DIN EN 13300, scheuerbeständig, Nassabriebklasse 2 unverdünnt, deckend, streichen oder rollen, einschl. scharfkantigem Beschneiden zu anders getönten Flächen. Bauteil : Wand Untergrund : Trockenbauwand, GK/GF Glanzgrad : stumpfmatt Nassabrieb : Klasse 2 Deckvermögen: Klasse 1 Farbe : weiß Angeb. Fabrikat :	30 m²	EP.....	GP
02.13	Wand-Deckanstrich, Silikatdispersionsfarbe, "hell getönt" herstellen auf vorschriebenen Grundanstrich Silikatdispersionsfarbe für Innen nach DIN EN 13300, Scheuerbeständig, Nassabriebklasse 2 unverdünnt, deckend, streichen oder rollen, einschl. scharfkantigem Beschneiden zu anders getönten Flächen. Bauteil: Wände, Oberfläche GK- Platten,	30 qm	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

14 **LV** **Los 14 - Malerarbeiten**
02 Titel Innenflächen Wände/ Decke

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.14	Nassraum, fungizid, Mehrkosten Zusatzmittel mit fungizider Wirkung für Anstriche in Nassräumen; als Mehrkosten. Angeb. Fabrikat :	30 m²	EP.....	GP
02.15	Zulage Beschichtung Akustikdecken Zulage für das Beschichten von Akustik-Designdecken mit Streulochung und Hinterlegung mit schwarzem Galfaservlies.	1.100 m²	EP.....	GP
02.16	Zulage für "mittel getönt" zu vorbeschriebenen Wand und Deckenanstrich nach Angabe AG und BL Zulage für Farbe mittel getönt,	500 qm	EP.....	GP
02.17	Zulage für "stark getönt" zu vorbeschriebenen Wand und Deckenanstrich nach Angabe AG und BL Zulage für Farbe stark getönt.	300 qm	EP.....	GP
02.18	Spachtelung Putz, vollflächig Spachtelung von Putzflächen in Qualität Q3 als Projektionsfläche für Bildbetrachtungen. Gerade beschnittene Übergänge zu den Putzflächen. Beschichtung der gespachtelten Fläche mit einer reflexionsarmen Wandfarbe. Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist mit einzukalkulieren. Spachtelmasse : Dispersionsspachtelmasse Putzoberfläche : Putz pII Anzahl Lagen : 1 Angeb. Fabrikat :	5 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

14 **LV** **Los 14 - Malerarbeiten**
02 Titel Innenflächen Wände/ Decke

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.19	Herstellen von dekorativen Streifen in einer Breite bis 10 cm Herstellen von dekorativen Streifen in einer Breite bis 10 cm zur Trennung von Bauteilen, Sockelbeschichtungen etc. Farbe stark getönt im zuvor beschriebenen System. Beschichtung auf der Wand, einschließlich scharfes Beschneiden der Flächen zu andersfarbig getönten Bereichen.	50 m	EP.....	GP
02.20	Verfugung, elasto-plastisch Verfugung an Bauteilen und Anschlüssen elasto-plastisch mit Einkomponenten-Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), nach Festlegung durch BL und AG.	750 lfm	EP.....	GP
02.21	Beschichtung, Estrich, Kunststoff-Dispersionsbeschichtung, R 10 begehr abriebfest, auf Zementestrich deckend, wie folgt: Reinigen der Bodenflächen, Sinterschicht entfernen Grundbeschichtung Zwischenbeschichtung Schlussbeschichtung Farbe: mittelgrau Anarbeiten der Beschichtung an Bodeneinläufe und Rohrdurchdringungen.	30 qm	EP.....	GP
02.22	Herstellen einer Sockelbeschichtung im System wie zuvor Herstellen einer Sockelbeschichtung im System wie zuvor beschrieben. Höhe ca. 10 cm als reinigungskante.	50 m	EP.....	GP
02.23	Arbeiten, welche nicht in den Positionen Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker	5 h	EP.....	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

14	LV	Los 14 - Malerarbeiten
02	Titel	Innenflächen Wände/ Decke

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Summe Titel 02

Innenflächen Wände/ Decke, Netto:

LV-Zusammenfassung

14	LV	Los 14 - Malerarbeiten		
Nr.		Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung, Vorbereitende Arbeiten	4	
02	Titel	Innenflächen Wände/ Decke	5	
Summe LV 14 Los 14 - Malerarbeiten				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>